

Tuplice, dnia 17 marca 2017 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2015 roku, poz. 2164) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ **dotyczące części II zamówienia - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tuplicach:**

Pytanie 1 – Przedmiar różni się od dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 19.6 SIWZ jest tylko poglądowy a więc nie wyceniamy posadzki sportowej i z płytek ceramicznych projekt tego nie obejmuje.

Jeżeli należy to wykonać proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt posadzki sportowej (szczegółowo) i podanie parametrów płytek ceramicznych oraz ewentualnych dodatkowych rzeczy które są w przedmiarze a projekt tego nie obejmuje

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuję, że zapisy te są w dokumentacji projektowej tj.:

**PROJEKT BUDOWLANY / OPIS TECHNICZNY / strona nr 9 / punkt 10.3
Docieplenie podłogi na gruncie wraz z wykonaniem nowej posadzki**

oraz

STWIOR / II Roboty budowlane / strona nr 22 / punkt II.4 Roboty posadzkowe

Płytki KL antypoślizgowość - R9 , ścieralność - KL 5 (lub gres barwiony w masie)

Pytanie 2 - Czy po wymianie stolarki okiennej należy wykonać obróbkę okien ? brak informacji w projekcie?

Odpowiedź nr 2:

Tak należy wykonać.

Pytanie 3 - Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki o określenie skrzydeł które się otwierają a które są stałe ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający w załączeniu uzupełnia zestawienie stolarki.

Pytanie 4 - Czy wymieniamy parapety wewnętrzne ? brak informacji w projekcie ?

Odpowiedź nr 4:

Nie wymieniamy parapetów wewnętrznych.

Pytanie 5 - Według rysunku rzut parteru (wiatrołapy) wymieniamy stolarkę drzwiową w ilości 2 sztuk proszę o parametry stolarki ? brak informacji w projekcie

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że te informacje są w projekcie tj.:

STWIOR / II Roboty budowlane / strona nr 21 / punkt II.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarkę okienną i drzwiową przewidzianą w projekcie do wymiany zamontować w istniejących otworach. Nowa stolarka winna być zgodna z parametrami i właściwościami określonymi w audycie energetycznym. Projekt przewiduje wymianę stolarki okiennej na okna PVC w kolorze białym, o współczynniku $U=1,1W/m^2K$ oraz drzwiowej (stolarka drewniana, kotłownia stalowa – zgodnie z zestawieniem stolarki). Należy również zamontować parapety we wszystkich oknach w całym budynku jako blaszane, powlekane, w kolorze białym.

oraz

**PROJEKT BUDOWLANY / OPIS TECHNICZNY / strona nr 9 / punkt 10.2
Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej**

W korytarzu parteru przy wejściu głównym oraz od strony boiska wydzielić wiatrołapy poprzez montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - 2x307x245.

Ściankę wykonać z profili aluminiowych szklonych szkłem bezpiecznym (szkło specjalne, które w wyniku specjalnej obróbki (hartowanie) po rozbiciu rozpada się na małe kawałki o zaokrąglonych, nie kaleczących krawędziach lub szkło klejone — szyby złożone z kilku tafli szkła sklejonych specjalną folią lub żywicą, dzięki czemu po rozbiciu odłamki pozostają przyłączone do wytrzymałej warstwy spajającej).

Pismo zatwierdziła i zaakceptowała:

Katarzyna Kromp – Wójt Gminy Tuplice

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice

Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie załącznika dot. stolarki okiennej. Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej.